

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

العطاء رقم (1 / ٢٢٥)

اعادة تأهيل الدورات الصحية في المكاتب الرئيسية / الطابق الارضي

الرقم	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي بالدينار		السعر الإجمالي بالدينار	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1-	بالمقطوع : ازالة بلاط الأرضيات والجدران والخزائن الالمنيوم والرخامات في الدورات الصحية القائمة وجميع العوائق والاسقف المستعارة وجميع محتويات الوحدة الصحية القائمة ورفع منسوب منطقة الدورات الصحية ان تطلب الامر بمواد عدسية ونقل الزوائد الى الاماكن المخصصة في الشركة باشراف مندوب الصيانة وازالة مخلفات الهدم الى مكبات النفايات المرخصة خارج حرم الشركة وحسب تعليمات المهندس المشرف.	بالمقطوع	مقطوع				
2-	بالمتر المربع : توريد وبناء لقواطع من الطوب الاسمنتي المفرغ 10 سم وتركيب كشفات باطون مسلح اعلى ابواب الوحدات (حديد تسليح 4 Ø 12 ملم وكانت 8 ملم / 20 سم) وجميع ما يلزم لانجاز هذا العمل وحسب المخططات تعليمات المهندس المشرف .	2م	35				
3-	بالمتر المربع : توريد وتركيب بلاط سيراميك خال من العيوب من اجود الانواع لأرضيات والجدران حسب موافقة المهندس المشرف والعمل يشمل المونة والتكحيل بالروية الاسمنتية والعمل يشمل قصارة رشة مسمار وتركيب الزوايا وعمل رفعة 7سم للرفعة لجزء من الدورات الصحية والمغاسل والخزائن وحسب واقع الحال , يشمل السعر تركيب عتبات رخام مبرومة اسفل جميع ابواب الوحدات الصحية , وجميع ما يلزم لانجاز هذا العمل وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2م	130				
4-	بالمتر المربع : توريد وتركيب أسقف مستعارة قياس 60سمx60سم ذات نوعية جيدة مقاوم للرطوبة وجه بلاستيك مقاوم للعفن والاصفرار مع تركيب الفواصل والزوايا والاطار وجميع ما يلزم لانجاز هذا العمل وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2م	24				
5-	بالعدد : توريد وتركيب أبواب حمامات بابعا 2*0.8 متر لكل دورة صحية أبواب خشب ملبس PVC معزولة ذات نوعية جيدة مقاومة للرطوبة ويشمل البند الاطار والحلق والزرافيل والاكسسوارات ومقابض ستينلس ستيل وجميع ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	5				

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

العطاء رقم (/)

اعادة تأهيل الدورات الصحية في المكاتب الرئيسية / الطابق الارضي

6-	بالعدد:	توريد وتركيب وتشغيل لكل لدورة الصحية نظام تهوية شفاطات مع دمبر قياس 8 انش مربوط بنظام دكت (duct) الى الخارج واغلاق الفتحات الخارجية باستخدام انواع العزل المناسبة مع التمديدات الكهربائية الخاصة وايصالها الى اقرب مصدر كهربائي والسعر يشمل جميع ما يلزم حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	5			
7-	بالمقطوع:	توريد وتركيب مغاسل غاطسة ذات نوعية جيدة عدد 4 لكافة الدورات الصحية من اجود الانواع يشمل تركيب الجرائيت ذات نوعية جيدة وتركيب خزائن الالمنيوم السفلية مع الاكسسوارات ومن اجود الانواع ويشمل جميع الاكسسوارات والبطاريات والخلاط كروم عدد 4 والتغذية للماء البارد والمساخن قالب صب نحاس 100% وايصاله اقرب مصدر مياه وجميع ما يلزم للتوصيلات والتمديد على شبكة الصرف الصحي بمواسير 2 انش نوع UPVC وربطها باقرب مصرف ارضي وتوريد وتركيب خزانة تجمع خطوط مياه تغذية رئيسية من الخط الرئيسي نوع غاطس وتفتح بشكل كامل 180 درجة تحتوي على كوليكترات نحاس نسبة 100% حفرة على الكوليكتر ومحبس فرعي لكل خط لكل دورة صحية على حدى وجميع التمديدات من تغذية داخل سليف HDPE حسب قطر خطوط التغذية المستخدمة السوبر وجميع قطع النقصات والنجاسات والاكسسوارات داخل وخارج الخزانة ومرايا مع اتارة كهربائية وايصالها بالمصدر الكهربائي عدد 4 عند المغاسل ذات نوعية جيدة داخل اطار المنيوم متين وتوريد وتركيب مصابن اوتوماتيك عدد 2 مع حساس حركة يد وايصالها بالمصدر الكهربائي وجميع القطع المعدنية ويشمل العمل التأسيس والتوريد والتركيب لمصائد عدد 6 لجميع المياه والاعطية والمصافي ذات نوعية جيدة ستانلس مع شبك وكل ما يلزم لانجاز هذا العمل وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	بالمقطوع	مقطوع			
8-	بالعدد:	توريد وتركيب مقاعد مراحيض افرنجي عدد 4 ذات نوعية جيدة والنيافرا مع العوامات لخزان المياه وكامل التمديد الصحي بمواسير 4 انش نوع UPVC وربطها بالخط الرئيسي والحاضنات الخاصة بروتات الورق الصحي وشطاف معلق ستانلس والمحابس الزاوية كروم قالب صب نحاس نسبة 100% وجميع المواد المستخدمة من اجود الانواع والسعر يشمل التوصيل بشبكة المياه وجميع ما يلزم حسب المواصفات تعليمات المهندس المشرف.	عدد	4			
9-	بالعدد:	توريد وتركيب سخان ماء سعة 50 لتر والعمل يشمل ايصاله الى اقرب مصدر كهربائي وتشغيله وايصال بالشبكة المستحدثة.	عدد	1			
10-	بالعدد:	توريد وتركيب مقعد مرحاض ارضي دلسة (عربي) عدد 1 ذات نوعية جيدة مع نظام flush والنيافرا مع العوامات لخزان المياه جميع القطع من اجود الانواع وكامل التمديد الصحي بمواسير 4 انش نوع UPVC وربطها بالخط الرئيسي والحاضنات الخاصة بروتات الورق الصحي وشطاف معلق ستانلس والمحابس قالب صب نحاس نسبة 100%	عدد	1			



شركة السمرا لتوليد الكهرباء

العطاء رقم (/)

اعادة تأهيل الدورات الصحية في المكاتب الرئيسية / الطابق الارضي

						والسعر يشمل توصيل المياه وجميع ما يلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
						بالمقطوع الاعمال الكهربائية:
				مقطوع	بالمقطوع	اعمال التوريد و التمديدات والتركيبات الكهربائية ,الانارة سبوت led 18 3d وات عدد 8 وايصالها الى مصدر كهربائي وتوريد وتركيب لوحة قواطع فرعية مع غطاء قواطع داخلي وايصال خط ارضي و3 قواطع فرعية 16 أمبير وقاطع 32 أمبير مزدوج وتشغيل الشقاطات لكافة الدورات الصحية والاباريز عند المغاسل ومفتاح اشارة لسخان المياه و6 مفاتيح ،قطر الكوابل المستخدمة يجب ان لا تقل عن 2.5 ملم والسلك المغذي الرئيسي 4 ملم والسعر يشمل التوريد والتركيب والتشغيل والعلب الداخلية والسدادات والسليقات وجميع ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.
				عدد	2	بالعدد: توريد وتركيب وتشغيل ماكينة ورق صحي (ماكينة محارم بشكير) عدد 2 اوتامتيك مع حساس لحركة اليد ذات نوعية جيدة مع التمديدات الكهربائية الخاصة وايصالها الى اقرب مصدر كهربائي والسعر يشمل جميع ما يلزم من علب داخلية ومفاتيح كهربائية وعدد ادوات وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
						المجموع



شركة السمرا لتوليد الكهرباء
العطاء رقم (/)
اعادة تأهيل الدورات الصحية في المكاتب الرئيسية / الطابق الارضي

الشروط الخاصة

- 1- موقع العمل هو مبنى المكاتب الرئيسية الطابق الارضي في السمرا لتوليد الكهرباء/ عمان - ام السماق
- 2- على المقاول زيارة المواقع والإطلاع على جميع الظروف المحيطة بالعمل.
- 3- التقيد بأمور السلامة العامة.
- 4- المحافظة على الممتلكات العامة.
- 5- مدة العمل 20 يوم عمل من تاريخ أمر المباشرة حسب ساعات العمل الرسمية المعمول بها في الشركة وحسب تعليمات الدخول والخروج والتصاريج المعمول بها لدى الشركة .
- 6- الإلتزام بتقديم كفالة مالية لصيانة الأعمال لمدة سنة كاملة.
- 7- غرامة التأخير 0.5% دينار عن كل يوم أو جزء من اليوم تأخير.
- 8- السعر شاملاً للمواد والتركيب والأرباح وجميع ما يلزم لإنجاز هذا العمل بشكل جيد.
- 9- إن الكميات الواردة في جدول الكميات هي تقديرية وسيتم المحاسبة على الكميات التي سيتم تركيبها فعلياً في الموقع والكيل هندسي..
- 10- تقديم جميع المواد والقطع والاكسسوارات المستخدمة للاعتماد من قبل المهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ .
- 11- إخلاء مسؤولية شركة السمرا من أية حوادث عمل أو أية أضرار لمعدات المقاول أو لكادر المقاول.
- 12- السعر يشمل ازالة أية عوائق.
- 13- على المتقدم لهذا العمل ان يكون مصنف لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان خامسة فما فوق انشاء وابنية وارفاف التصنيف مع عرض السعر .
- 14- يشمل العمل التأسيس والمواد لجميع الاعمال الخاصة بالتمديدات الكهربائية والصحية وحسب المواصفات الفنية في الكود الأردني و تعليمات المهندس المشرف .



