

شركة السمرة لتوليد الكهرباء
 عطاء رقم (28 / 2025)
 صيانة موقع بارضيات وحدات معالجة المياه

الرقم.	الوصف						
	<u>بالمقطوع</u>						
	تجهيز منطقة العمل وذلك من خلال التالي : <ul style="list-style-type: none"> - تنظيف بقايا مواد الاسيد والصودا والاتربية بكافة منطقة العمل . - ازالة جميع الاجزاء الامتنية المفككة والمتناكلة والمتشربة بالمواد المذكورة اعلاه للوصول الى طبقات خرسانية قوية وغير متضررة . - خسل المنطقة عن طريق مضخة مياه بشكل جيد . - تجهيز مصرفين بالارضية بعرفه التعادل ويشمل الحفر والتأسيس والتركيب والمواد من الاخطبوط الشبك البلاستيك UPVC وأنش والربط لاقرب مجرى تصريف مياه ومواسير 2 grout الاسمنتية بقوة كسر لا تقل عن 45 Mpa صب مادة @28 days وسماكه حسب الميول المطلوبة لتصريف المياه مع معالجة جميع الاجزاء الامتنية المتضررة . - ازالة انقاض العمل الى الاماكن المخصصة خارج الشركة . <p>ويشمل السعر جميع ما يلزم لاتمام العمل المطلوب بشكل جيد و حسب تعليمات المهندس المشرف .</p>						
-1	<u>بالمتر المربع:</u>						
-2	<p>توريد وتنفيذ اعمال صب ايبوكسي Heavy Duty و حسب السمكات والكمية</p> <p>الموصى بها من قبل الشركة المصنعة وبحيث تكون المادة حسب الشركة المصنعة قابلة للصب بسمكات لا تقل عن 3 ملم وتكون المادة مقاوم للمواد الكيماوية مع حف وتنظيف المنطقة التي سيتم صبها وعمل طبقة primer والمعجونة الايبوكسية الخاصة بمادة الايبوكسي المطلوبة مع اصلاح اية عيوب موجودة قبل الصب وطلاء طبقة من Top coat ويشمل السعر جميع ما يلزم لاتمام العمل المطلوب بشكل جيد و حسب تعليمات المهندس المشرف .</p>	185	2م				



الشروط الخاصة

- 1- موقع العمل هو المحطة في شركة السمرة لتوليد الكهرباء/الزرقاء .
- 2- اعمال الصيانة تقع بمناطق عمل عدد اربعه داخل المحطة .
- 3- على المقاول زيارة الموقع والإطلاع على منطقة العمل والظروف المحيطة بها .
- 4- أقل تنفيذ سماكة لصب طبقة الايبوكسي Heavy Duty polyurethane 3 ملم .
- 5- توفير واللتزام بجميع مستلزمات السلامة العامة أثناء القيام بالعمل .
- 6- المحافظة على الممتلكات العامة.
- 7- مدة العمل 15 يوم عمل من تاريخ أمر المباشر حسب أوقات العمل الرسمي للشركة ويجب التقييد بقوانين وأنظمة الشركة للتصریح والعماله وتعليمات الدخول والخروج.
- 8- الإن Zimmerman بتقديم كفالة مالية لصيانة الأعمال لمدة سنة كاملة.
- 9- إن الكميات الواردة في جدول الكميات هي تقديرية وسيتم المحاسبة على الكميات التي سيتم تركيبها فعلياً في الموقع والكيل هندسي.
- 10- على المقاول توريد كاتالوجات بالمواصفات الفنية لجميع المواد المستخدمة مع عرض السعر المقدم (جرالت ، معجون الايبوكسي ، مادة طلاء primer ، مادة طلاء Top coat ، مادة عوائق .Heavy Duty polyurethane) .
- 11- السعر يشمل ازالة أية عوائق .
- 12- على المقاول نقل مخلفات العمل الى خارج الشركة والى الاماكن المخصصة بذلك .
- 13- على المناقص ارفاق السجل التجاري ساري المفعول مع عرض السعر المقدم .

