



- عملية الاستئجار للونش ليست الزامية وتتم حسب الطلب.

مرفق رقم 3

شروط العطاء الخاصة لاستئجار ونش ميكانيكي بقدرة 400 طن لمدة عام من تاريخ الاحالة

سيتم استئجار ونش 400 طن فقط لمهمة رفع و إنزال عامود الدوران أثناء أعمال الصيانة السنوية لتوربينات الغازية سيتم تحديد المواعيد المبدئية قبل 15 يوم برسالة الكترونية من مهندس شركة السمراء المشرف على أعمال الصيانة، عملية رفع عامود الدوران تتكون من ثلاث مراحل على النحو التالي:

1. المرحلة الأولى: تجميع الونش وبدء عملية رفع عامود الدوران ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ضمن العمليات و الشروط التالية:

- أ- يتم ابلاغ الشركة المنفذة قبل 72 ساعة من الموعد النهائي لرفع عامود الدوران للبدأ بنقل اجزاء الونش و تجميعه.
- ب- عمليات التجهيز من ترتيب المنطقة و نقل اجزاء الونش و تجميع الونش داخل الموقع و تركيبه من مسؤولية الشركة المنفذة و مشمول بسعر الإحالة.
- ج- عملية فحص الونش لمرحلة رفع عامود الدوران بإجراء فحص (Load test and operational function test) حسب المعايير الدولية BS7121-3 أو ASME B30.5 و متضمنا ذلك استئجار و نقل الثقل المطلوب و أجور الشركة الفاحصة و أي متطلبات فنية لعملية الفحص أو عملية الإصلاحات المطلوبة كمتطلبات سلامة أو عملية إعادة الفحص هي من مسؤولية الشركة المنفذة و مشمول بسعر الإحالة.
- د- عملية رفع عامود الدوران من مسؤولية الشركة المنفذة و مشمول بسعر الإحالة.

2. المرحلة الثانية: التوقف لمدة لا تزيد عن عشرين يوم ضمن العمليات و الشروط التالية:

- أ- عملية فك ونش 400 طن و إخراجها خارج منطقة العمل متضمنة ترتيب المنطقة و نقل اجزاء الونش من مسؤولية الشركة المنفذة و مشمول بسعر الإحالة.
- ب- أن تتم عملية فك الونش و نقله و إخلاء المنطقة خلال الفترة المسائية بعد انتهاء المرحلة الأولى مباشرة و ذلك من خلال إبلاغكم بذلك من قبل مهندس شركة السمراء المشرف على أعمال الصيانة، على أن يتم ذلك بعد انتهاء دوام الصيانة ابتداء من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 8 صباحا، و على ان تكون المنطقة جاهزة في صبيحة اليوم التالي و أي تأخير سوف يتم خصم مبلغ 100 دينار عن كل ساعة تأخير من سعر الاحالة

3. المرحلة الثالثة: تجميع الونش وبدء عملية إعادة عامود الدوران ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ضمن العمليات و الشروط التالية:

- أ- يتم ابلاغ الشركة المنفذة قبل 72 ساعة من الموعد النهائي لإعادة عامود الدوران للبدأ بنقل اجزاء الونش و تجميعه.
- ب- عمليات التجهيز من ترتيب المنطقة و نقل اجزاء الونش و تجميع الونش داخل الموقع و تركيبه من مسؤولية الشركة المنفذة و مشمول بسعر الإحالة.





- ج- عملية فحص الونش لمرحلة إعادة عامود الدوران بإجراء فحص (Load test and operational function test) حسب المعايير الدولية BS7121-3 أو ASME B30.5 و متضمنا ذلك استئجار و نقل الثقل المطلوب و أجور الشركة الفاحصة و أي متطلبات فنية لعملية الفحص أو عملية الإصلاحات المطلوبة كمتطلبات سلامة أو عملية إعادة الفحص هي من مسؤولية الشركة المنفذة و مشمول بسعر الإحالة.
- د- عملية إعادة عامود الدوران من مسؤولية الشركة المنفذة و مشمول بسعر الإحالة.
- هـ- أن تتم عملية فك الونش و نقله و إخلاء المنطقة خلال الفترة المسائية بعد انتهاء المرحلة الأولى مباشرة و ذلك من خلال إبلاغكم بذلك من قبل مهندس شركة السمراء المشرف على أعمال الصيانة، على أن يتم ذلك بعد انتهاء دوام الصيانة ابتداء من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 8 صباحا، و على أن تكون المنطقة جاهزة في صبيحة اليوم التالي و أي تأخير سوف يتم خصم مبلغ 100 دينار عن كل ساعة تأخير من سعر الاحالة.
- على الشركة المتقدمة تحديد أجره يوم العمل (8 ساعات عمل من وقت وصول مشغل الونش للموقع) و أجره يوم التوقف (24 ساعة) خلال فترة عدم الحاجة للونش، و أجره الونش في حال تم تجاوز مدة 26 يوم (3 ايام لكل مرحلة + 20 يوم توقف).
 - ان تكون تكلفة نقل و تركيب و فحص الونش (Load test + operational function test) حسب المعايير BS7121-3 أو ASME B30.5 و فك الونش و اخراجه بالكامل (جميع أجزائه) من منطقة العمل في المرحلة الاولى و الثالثة مشمول بسعر الاحالة و من مسؤولية الشركة المنفذة.
 - جميع تكاليف عملية الفحص من استئجار ثقل و أجور الشركة الفاحصة ضمن سعر الاحالة و من مسؤولية الشركة المنفذة.
 - إذا كان هناك أي تأخير عن 8 ساعات عمل في أي عملية من عمليات تجميع/فك أو فحص أو رفع/إنزال عامود الدوران سببه الشركة المنفذه لن يتم احتساب ساعات عمل إضافي و سيكون من سعر الاحالة، و في حالة كان التأخير سببه شركة السمراء سيتم احتساب ساعات التأخير كعمل إضافي على أن يتم إبلاغ مهندس شركة السمراء المشرف على أعمال الصيانة بتلك التأخيرات في حين حدوثها.
 - في حالة عدم حدوث أي تأخير بسبب الشركة المنفذة (بما لا يتعارض مع الفقرات أعلاه) فإن أي جزء من العمل يحسب بأجرة الإحالة كاملة للشركة المنفذه.
 - على الشركة المتقدمة لهذا النوع تقديم رسومات خطة الرفع Lifting Plan Drawing و طريقة العمل Method of statement يوضح بها أبعاد الونش و طريقة اصطفاقه خلال العمل وذلك بعد الزيارة الميدانية للموقع و الاطلاع على الرسومات التوضيحية، مع توضيح قدرة الونش بناء على هذه الأبعاد حسب مخططات الونش من شركته الصانعة.
 - من المحتمل ان يكون هناك دوام فترتين متواصل (دوام 24 ساعة) على الشركة المنفذه عمل الترتيبات اللازمة و المناسبة للحفاظ على استمرارية العمل وضمن شروط السلامة العامة و عليه سيتم احتساب ساعات العمل كعمل اضافي .
 - يجب على الشركات المتقدمة للعتاء أن تقدم مع عروض الاسعار شهادات إجازة لسائق الونش سارية المفعول و صادرة من شركات مؤهلة بعمليات الفحص طبقا ل BS 7121-3
 - يجب على الشركات المتقدمة للعتاء أن تقدم مع عروض الاسعار شهادات إجازة لمساعد السائق (Rigger) سارية المفعول و صادرة من شركات مؤهلة بعمليات الفحص طبقا ل BS 7121-3
 - في حالة وجود ملاحظات فنية أو ملاحظات سلامة (ناجمة عن الاستهتار) على (الونش أو السائق أو موجه السائق أو المساعدين) أدت إلى تعطل العمل، سوف يتم خصم مبلغ 100 دينار عن كل ساعة تأخير من سعر الاحالة و لن يتم احتساب أي تكاليف إضافية (كعمل إضافي أو أيام عمل إضافية)
 - في حال عدم القدرة على تنفيذ هذه الرفعة باستخدام ونش 400 طن لاي سبب فني او عطل بالونش من قبل الشركة المنفذة و في أي مرحلة (مرحلة الرفع او انزال عامود الدوران) على الشركة المنفذه





- أ- اصلاح الونش في مدة أقصاها سبعة أيام (اليوم 8 ساعات) من تاريخ تعطل الونش
- ب- في حال عدم القدرة على اصلاح الونش عن مدة تزيد عن سبعة أيام (اليوم 8 ساعات) على الشركة المنفذه دفع مبلغ 500 دينار عن كل يوم عطل لصالح شركة السمراء
- يجب على الشركة التي يحال عليها العطاء تلبية حاجة المحطة عند استدعائها على مدار أيام السنة و خلال أسبوعين على الاكثر من وقت التبليغ وفي جميع الأحوال والظروف
 - عملية الاستئجار للونش ليست الزامية وتتم حسب الطلب.

