

عطاء 36/2023

الرقم	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي
				بالدينار	فلس	
-1	<p><u>بالمتر المربع :</u> توريد وعمل طبقة سيلتكوت وجهين: إزالة جميع العوائق في منطقة العمل والظلم وقسط الأرضية للوصول إلى منسوب جيد تسوية الأرضية باستخدام الجريد ومراعاة المناسيب واستوائية الأرض ورش مياه ورك باستخدام محملة 35 طن رجاج ترابية توريد وفرد مواد تاسيس جديدة (base coarse) ناتجة مخبرياً حسب المواصفات والكودات الصلعية بسمكة لا تقل عن 15سم بعد الرك ورش مياه وركها بشكل جيد باستخدام محملة 35 طن رجاج ترابية حسب المواصفات والكودات وحسب مواصفات الأشغال العامة توريد ورش طبقة MC 70 وزن 1200- 1000 غ / م² بواسطة تنك تتبر مع مراعاة عدم تلوث المعدات الموجودة ومراعاة الميول وتحذب السطح وتوريد وفرد طبقة عسبية مرطنتين (وجهين)سوبر مضمونة فوق طبقة ال MC 70 وفوق طبقة RC الوجه الثاني وزن 850 غ / م² - 950 غ / م² وبحنها باستخدام محملة 35 طن ترابية مع مراعاة استخدام القلائب الخاصة لتوريد العسبية فوق طبقة MC و RC تتجنب تضررها عند المرور فوقها والسعر يشمل التوريد والتركيب والحفر والظلم والسعر يشمل فحص مخبري للوزن باستخدام الصينية و مراعاة الميول لحماية المدخل من مياه الامطار والسعر يشمل جميع ما يلزم من معدات وادوات ورك وكوي حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.</p>	2م	2200			
	نسبة الخصم %					
	المجموع النهائي					



شركة السمرا لتوليد الكهرباء
عطاء رقم (36 / 2023)
تسوية ارضية وسيلنكوت في ساحة السكراب في منطقة المستودعات

الشروط الخاصة

- 1- موقع العمل هو المحطة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء/الهاشمية- الزرقاء
- 2- على المقاول زيارة المواقع والإطلاع على جميع الظروف المحيطة بالعمل والحذر عند العمل من البنية التحتية القائمة ويتحمل المقاول مسؤولية اية ضرر عند التنفيذ.
- 3- التقيد بأمر السلامة العامة.
- 4- المحافظة على الممتلكات العامة.
- 5- مدة العمل 10 يوم عمل من تاريخ أمر المباشر.
- 6- الإلتزام بتقديم كفالة مالية لصيانة الأعمال لمدة سنة كاملة.
- 7- غرامة التأخير 0,5% من قيمة الاحالة الاجمالية عن كل يوم أو جزء من اليوم تأخير.
- 8- السعر شاملاً للمواد والتركيب والأرباح وجميع ما يلزم لإنجاز هذا العمل بشكل جيد.
- 9- إن الكميات الواردة في جدول الكميات هي تقديرية وسيتم المحاسبة على الكميات التي سيتم تركيبها فعلياً في الموقع والكيل هندسي وحسب تعليمات المهندس المشرف بالزيادة او النقصان.
- 10- جميع المواد يجب الموافقة عليها قبل استخدامها ويجب ان تكون من اجود الانواع .
- 11- السعر يشمل ازالة أية عوائق.
- 12- الإلتزام بتعليمات الدخول والخروج للمحطة واصدار التصاريح اللازمة للاليات والعمالة وفقاً لتعليمات المحطة.
- 13- اخلاء مسؤولية شركة السمرا من أية حوادث عمل أو أية أضرار لمعدات المقاول أو لكادر المقاول.
- 14- عدم عمل خصم مقطوع بعد المجموع النهائي والإلتزام بتعبئة جدول الكميات والمواصفات الوارد .



توقيع المهندس