

شركة السمرا لتوليد الكهرباء
العطاء رقم (57 / 2025)
إعمال إعادة تأهيل مطبخ قائم في محطة الريشة

الرقم	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي بالدينار		السعر الفردي بالدينار	
				دينار	فلس	دينار	فلس
1-	بالمقطوع : ازالة بلاط الأرضيات والجدران والمونة الاسمنتية خلف البلاط والخزائن والرخامات والخدمات الصحية القائمة وجميع العوائق والاسقف المستعارة وجميع محتويات المطبخ وازالة مخلفات الهدم والمواد التالفة الى مكبات النفايات المخصصة لذلك خارج حرم الشركة .	بالمقطوع	بالمقطوع				
2	بالمقطوع : توريد وتركيب واستبدال التمديدات الصحية الداخلية (مياه وصرف صحي) للوحدات الصحية كما يلي : - مواسير الصرف الصحي. UPVC - مواسير المياه سعودي ساخن بارد . - توصيل خطوط ساخن بارد لمنطقة المغسلة. - توفير فلتراب غطاء ستانليس. - الشبك والتوصيل بخطوط الخدمات القائمة. - تركيب رداد خارجي لنظام الصرف الصحي. ويشمل العمل جميع ما يلزم من مواد وقطع وتشغيل النظام الصحي والتأكد من التصريف ، وأية متطلبات لاتمام العمل بشكل جيد مع التأكيد على ان اقطار المواسير لا تقل عن القائمة وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	بالمقطوع	بالمقطوع				
3	بالمتر الطولي: توريد وتركيب خزائن المنيوم solid سفلية عمق 60سم مع جرانيت حسب الابعاد على ارض الواقع وتعليمات المهندس المشرف كما يلي : - جرانيت سماكة لا تقل عن 3 سم مع بروز 2 سم مبروم خالي من الشقوق والعيوب مصقول من اجود الانواع وحسب موافقة المهندس المشرف مع فواصل لا تتعدى 2 ملم مع عمل بانيل من نفس نوع الجرانيت من الاعلى بارتفاع 5 سم . - توريد وتركيب خزائن المنيوم solid بوكس تيوب 4*4سم الدرفة جيمس عريض ، مفصلات تنش Touch مقاومة للصدأ ، الرفوف والجوانب فيبر لا يقل عن سماكة 5 ملم	م.ط	15				



شركة السمرا لتوليد الكهرباء
العطاء رقم (57 / 2025)
اعمال اعادة تأهيل مطبخ قائم في محطة الريشة

					حشوة الدرفة تيوبات المنيوم 12*70 ملم, ايادي معدنية غير قابلة للصدأ (ابعاد وتوصيلة الارفف والخزائن السفلية حسب تعليمات المهندس المشرف). - توريد وتركيب حوض سيمي جرانيت مزدوج. - توريد وتركيب خلاط مياه بارد وساخن للمطبخ عالية الجودة مصنعة من النحاس المطلي بالكروم ، من نوع خلاط (Mixer) بفتحة واحدة، تركيب على المجلى، مطابقة للمواصفة الأوروبية EN 817 أو EN 200 ، والمواصفة الأردنية JJS 1225 وجميع ما يلزم من اكسسوارات ومواد لربطها على شبكة الصرف الصحي القائمة . ويشمل العمل جميع ما يلزم من مواد وقطع لاتمام العمل بشكل جيد واقطار مواسير لا تقل عن القائمة وحسب المواصفات ومتطلبات المهندس المشرف .	
4	م.ط	10			بالمتر الطولي: توريد وتركيب خزائن المنيوم solid علوية عمق 40سم حسب الابعاد على ارض الواقع وتكون الخزائن من بوكس تيوب 4*4سم الدرفة جيمس عريض , مفصلات تتش Touch مقاومة للصدأ , الرفوف والجوانب فيبر لا يقل عن سماكة 5 ملم ,حشوة الدرفة تيوبات المنيوم 12*70ملم, ايادي معدنية غير قابلة للصدأ (ابعاد وتوصيلة الارفف والخزائن العلوية حسب تعليمات المهندس المشرف) .	
5	م2	90			بالمتر المربع: توريد وتركيب بلاط بورسلان نخب أول (Grade 1) خالٍ من العيوب لأرضيات وجدران المطبخ باللون الموافق عليها من قبل المهندس المشرف والعمل يشمل المونة واللاصق والتكحيل بالروبة الاسمنتية وقصارة رشة مسمار وتركيب الزوايا , وعمل رفعة 7 سم اسفل منطقة خزائن المطبخ وجميع ما يلزم لانجاز هذا العمل وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	



شركة السمرا لتوليد الكهرباء
المعطاء رقم (57 / 2025)
اعمال اعادة تأهيل مطبخ قائم في محطة الريشة

				30	2م	المتر المربع : توريد وتركيب أسقف مستعارة قياس 60سمx60سم من أجود الأنواع مقاوم للرطوبة وجه بلاستيك مقاوم للعفن والاصفرار مع تركيب الفواصل والزوايا والاطار وجميع ما يلزم لانجاز هذا العمل وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	6
				1	عدد	بالعدد: توريد (وتركيب شفاط مطبخ صناعي ماتور blower صناعي) ، 230V فاز 1 ، duct فوق منطقة الطبخ من نوع ستانلس بقياس لا يقل عن 1 متر ، وتركيب flexible joint سيلكون بين الماتور و Duct ، بسعة شفاط هواء اكثر من 600 م3 ساعة/ ، Duct من الستانليس ستيل معزول حراري تركيب رداد على مخرج الشفاط والسعر يشمل جميع ما يلزم لتشغيل وتركيب الشفاط و حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	7
				بالمقطوع	بالمقطوع	بالمقطوع : توريد وتركيب الانارة سبوت 3d led 18 وات عدد 8 وايصالها الى اقرب مصدر كهربائي وعملها على كبستين و الاعمال الكهربائية الخاصة بتشغيل الشفاطات ، أقطار الكوابل المستخدمة يجب ان لا تقل عن 2.5 ملم والسلك المغذي الرئيسي 4 ملم و واستبدال الاباريز والكبسات القائمة بنوعية MK بالاعداد والمواقع حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل التوريد والتركيب والتشغيل والعلب الداخلية والسدات والسليقات والمواسير وجميع ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	8
						المجموع	



شركة السمرا لتوليد الكهرباء
العطاء رقم (57 / 2025)
اعمال اعادة تأهيل مطبخ قائم في محطة الريشة

الشروط الخاصة

- 1- موقع العمل هو محطة الريشة لتوليد الكهرباء/ الريشة .
- 2- على المقاول زيارة المواقع والإطلاع على طبيعة العمل و جميع الظروف المحيطة بالعمل.
- 3- التقيد بأمر السلامة العامة.
- 4- المحافظة على الممتلكات العامة.
- 5- مدة العمل 20 يوم عمل من تاريخ أمر المباشرة حسب ساعات العمل الرسمية المعمول بها في الشركة وحسب تعليمات الدخول والخروج والتصاريح الامنية المطلوبة .
- 6- الإلتزام بتقديم كفالة مالية لصيانة الأعمال لمدة سنة كاملة.
- 7- السعر شاملاً للمواد والتركيب والأرباح وجميع ما يلزم لإنجاز هذا العمل بشكل جيد.
- 8- إن الكميات الواردة في جدول الكميات هي تقديرية وسيتم المحاسبة على الكميات التي سيتم تركيبها فعلياً في الموقع والكيل هندسي.
- 9- تقديم جميع المواد والقطع والاكسسوارات المستخدمة للاعتماد من قبل المهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ .
- 10- السعر يشمل ازالة أية عوائق.
- 11- على المتقدم لهذا العمل ارفاق السجل التجاري .
- 12- التقيد بتعليمات الدخول والخروج واصدار التصاريح اللازمة .

