

مرفق رقم 1

القدرات في الجدول أدناه (مرفق شروط ومتطلبات استئجار المنشآت)

القدرة /طن	الصنف	الشروط
1	ونش هيدروليكي	مرفق 2
2	ونش ميكانيكي	مرفق 3

مرفق رقم 2

شروط العطاء في حالة استئجار ونش هيدروليكي بقدرة 400 طن أو أكثر لمدة عام من تاريخ الاحالة

- على الشركة المتقدمة تحديد أجره يوم العمل 8 ساعات عمل من وقت ان يكون النش جاهز للعمل حيث لا يشمل وقت تجهيز النش من اصطافاف وتحميل الثقافات الخاصة بالنش) وأجرة النش اليوم التالي وأجرة يوم التوقف (24 ساعة) خلال فترة عدم الحاجة للنش.

أجرة اليوم الأول شاملا تكاليف النقل والتجهيز	أجرة أيام العمل التالية لليوم الأول في حال تطلب العمل	أجرة الساعة الإضافية لليوم الأول	أجرة الساعة الإضافية لأيام العمل التالية لليوم الأول	أجرة يوم التوقف/ الانتظار في حال تم ابقاء النش في الموقع دون عمل بناء على طلب شركة السمرا
ونش قدرة 400 طن هيدروليكي				

- على الشركة المتقدمة ان تكون تمتلك النش بتقديم رخصة النش سارية المفعول
- على الشركة المتقدمة لهذا النوع تقديم رسومات خطة الرفع Lifting Plan Drawing وطريقة العمل Method of statement يوضح بها أبعاد النش وطريقة اصطافافه خلال العمل وذلك بعد الزيارة الميدانية للموقع والاطلاع على الرسومات التوضيحية، مع توضيح قدرة النش بناء على هذه الأبعاد حسب مخططات النش من شركته الصانعة.
- لن تتكفل شركة السمرا تكاليف اي دراسات او اي استشارات للمكاتب الهندسية.
- في حالة عدم القدرة على تنفيذ هذه الرفة لأي سبب (أسباب فنية او سلامة) من قبل الشركة المنفذة وفي أي مرحلة (مرحلة الرفع او إنزال عامود الدوران) لن تتحمل شركة السمراء تكاليف اجور الونشات وعلى الشركة المنفذة توفير البديل المناسب وبشكل فوري ويتم احتساب اجرة البديل بنفس سعر الاحالة.
- ان تكون تكلفة اي تجهيزات تطراً لهذه الرفة على حساب الشركة المنفذة.
- يجب على الشركات المتقدمة للعطاء أن تقدم مع عروض الاسعار شهادات إجازة وفحص (Load test + operational function test) للنش سارية المفعول وصادرة من شركات مؤهلة بعمليات الفحص طبقاً ل BS 7121-3
- يجب على الشركات المتقدمة للعطاء أن تقدم مع عروض الاسعار شهادات إجازة لسائق النش سارية المفعول وصادرة من شركات مؤهلة بعمليات الفحص طبقاً ل BS 7121-3
- يجب على الشركات المتقدمة للعطاء أن تقدم مع عروض الاسعار شهادات إجازة لمساعد السائق (Rigger) سارية المفعول وصادرة من شركات مؤهلة بعمليات الفحص طبقاً ل BS 7121-3
- في حال الشك في قدرة النش على أداء الرفة أو عدم مطابقته لمتطلبات السلامة بحق لشركة السمراء استدعاء طرف ثالث لإجراء فحص للنش او السائق وفي حال تأكيد عدم المطابقة ستتحمّل الشركة المحال عليها العطاء تكاليف الفحص وتوفير بديل مناسب وجميع الاضرار المترتبة على هذا التأخير.
- في حالة وجود ملاحظات فنية أو ملاحظات سلامة (ناجمة عن الاستهتار) على (النش، أو السائق، أو موجه السائق، أو المساعدين) أدت إلى تعطل العمل، سوف يتم خصم مبلغ 100 دينار عن كل ساعة تأخير من سعر الاحالة ولن يتم احتساب أي تكاليف إضافية (كعمل إضافي أو أيام عمل إضافية)
- يجب على الشركة التي يحال عليها العطاء تلبية حاجة المحطة عند استدعائها على مدار أيام السنة وخلال أسبوعين على الاكثر من وقت التبليغ وفي جميع الأحوال والظروف.
- عملية الاستئجار للنش ليست الزامية وتتم حسب الطلب.

مرفق رقم 3

شروط العطاء الخاصة لاستئجار ونش ميكانيكي بقدرة 400 طن لمدة عام من تاريخ الاحالة

- على الشركة المتقدمة تحديد أجره يوم العمل 8 ساعات عمل من وقت ان يكون النوش جاهز للعمل حيث لا يشمل وقت تجهيز النوش من اصطفااف وتحميل الثقافات الخاصة بالونش) وأجره النوش لأيام العمل التالية لليوم الاول وأجره يوم التوقف (24 ساعة) خلال فترة عدم الحاجة للونش، وأجره النوش في حال تم تجاوز مدة 26 يوم (3 ايام لكل مرحلة + 20 يوم توقف).

أجره اليوم الاول شاملا تكاليف النقل والتجهيز	أجره أيام العمل التالية لليوم الاول في حال تطلب العمل	أجره الساعة الإضافية لليوم الاول	أجره الساعة الإضافية لأيام العمل التالية لليوم الاول	أجره يوم التوقف/ الانتظار في حال تم إبقاء النوش في الموقع دون عمل بناء على طلب شركة السمرا
ونش قدرة 400 طن ميكانيكي				

- سيتم استئجار ونش 400 طن فقط لمهمة رفع وإنزال عامود الدوران أثناء أعمال الصيانة السنوية لتوربينات الغازية سيتم تحديد المواعيد المبدئية قبل 15 يوم برسالة الكترونية من مهندس شركة السمراء المشرف على أعمال الصيانة، عملية رفع عامود الدوران تتكون من ثلاث مراحل على النحو التالي:

1. المرحلة الأولى: تجميع النوش وبدء عملية رفع عامود الدوران ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ضمن العمليات والشروط التالية:

- أ- يتم ابلاغ الشركة المنفذة قبل 72 ساعة من الموعد النهائي لرفع عامود الدوران للبدء بنقل اجزاء النوش وتجميعه.
- ب- عمليات التجهيز من ترتيب المنطقة ونقل اجزاء النوش وتجميع النوش داخل الموقع وتركيبه من مسؤولية الشركة المنفذة ومشمول بسعر الإحالة.
- ج- عملية فحص النوش لمرحلة رفع عامود الدوران بإجراء فحص (Load test and operational function test) حسب المعايير الدولية BS7121-3 أو ASME B30.5 ومتضمنا ذلك استئجار ونقل التقل المطلوب وأجور الشركة الفاحصة وأي متطلبات فنية لعملية الفحص أو عملية الإصلاحات المطلوبة كمتطلبات سلامة أو عملية إعادة الفحص هي من مسؤولية الشركة المنفذة ومشمول بسعر الإحالة.
- د- عملية رفع عامود الدوران من مسؤولية الشركة المنفذة ومشمول بسعر الإحالة.

2. المرحلة الثانية: التوقف لمدة لا تزيد عن عشرين يوم ضمن العمليات والشروط التالية:

- أ- عملية فك ونش 400 طن وإخراجه خارج منطقة العمل متضمنة ترتيب المنطقة ونقل اجزاء النوش من مسؤولية الشركة المنفذة ومشمول بسعر الإحالة.
- ب- أن تتم عملية فك النوش ونقله وإخلاء المنطقة خلال الفترة المسائية بعد انتهاء المرحلة الأولى مباشرة وذلك من خلال إبلاغكم بذلك من قبل مهندس شركة السمراء المشرف على أعمال الصيانة، على أن يتم ذلك بعد انتهاء دوام الصيانة ابتداء من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 8 صباحا، وعلى ان تكون المنطقة جاهزة في صبيحة اليوم التالي وأي تأخير سوف يتم خصم مبلغ 100 دينار عن كل ساعة تأخير من سعر الاحالة

3. المرحلة الثالثة: تجميع النوش وبدء عملية إعادة عامود الدوران ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ضمن العمليات والشروط التالية:

- أ- يتم ابلاغ الشركة المنفذة قبل 72 ساعة من الموعد النهائي لإعادة عامود الدوران للبدء بنقل اجزاء النوش وتجميعه.
- ب- عمليات التجهيز من ترتيب المنطقة ونقل اجزاء النوش وتجميع النوش داخل الموقع وتركيبه من مسؤولية الشركة المنفذة ومشمول بسعر الإحالة.
- ج- عملية فحص النوش لمرحلة إعادة عامود الدوران بإجراء فحص (Load test and operational function test) حسب المعايير الدولية BS7121-3 أو ASME B30.5 ومتضمنا ذلك استئجار ونقل التقل

مذكرة داخلية

دائرة الصيانة الميكانيكية

- المطلوب وأجور الشركة الفاحصة وأي متطلبات فنية لعملية الفحص أو عملية الإصلاحات المطلوبة كمتطلبات سلامة أو عملية إعادة الفحص هي من مسؤولية الشركة المنفذة ومشمول بسعر الإحالة.
- د- عملية إعادة عامود الدوران من مسؤولية الشركة المنفذة ومشمول بسعر الإحالة.
- هـ- أن تتم عملية فك الونش ونقله وإخلاء المنطقة خلال الفترة المسائية بعد انتهاء المرحلة الأولى مباشرة وذلك من خلال إبلاغكم بذلك من قبل مهندس شركة السمرات المشرف على أعمال الصيانة، على أن يتم ذلك بعد انتهاء دوام الصيانة ابتداء من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 8 صباحا، وعلى أن تكون المنطقة جاهزة في صبيحة اليوم التالي وأي تأخير سوف يتم خصم مبلغ 100 دينار عن كل ساعة تأخير من سعر الاحالة.
- ان تكون تكلفة نقل وتركيب وفحص الونش (Load test + operational function test) حسب المعايير BS7121-3 أو ASME B30.5 وفك الونش واخراجه بالكامل (جميع أجزائه) من منطقة العمل في المرحلة الاولى والثالثة مشمول بسعر الاحالة ومن مسؤولية الشركة المنفذة.
- جميع تكاليف عملية الفحص من استئجار ثقل وأجور الشركة الفاحصة ضمن سعر الاحالة ومن مسؤولية الشركة المنفذة.
- إذا كان هناك أي تأخير عن 8 ساعات عمل في أي عملية من عمليات تجميع/فك أو فحص أو رفع/إنزال عامود الدوران سببه الشركة المنفذة لن يتم احتساب ساعات عمل إضافي وسيكون من سعر الاحالة، وفي حالة كان التأخير سببه شركة السمرات سيتم احتساب ساعات التأخير كعمل إضافي على أن يتم إبلاغ مهندس شركة السمرات المشرف على أعمال الصيانة بتلك التأخيرات في حين حدوثها.
- في حالة عدم حدوث أي تأخير بسبب الشركة المنفذة (بما لا يتعارض مع الفقرات أعلاه) فإن أي جزء من العمل يحسب بأجرة الاحالة كاملة للشركة المنفذة.
- على الشركة المتقدمة لهذا النوع تقديم رسومات خطة الرفع Lifting Plan Drawing وطريقة العمل Method of statement يوضح بها أبعاد الونش وطريقة اصطفاؤه خلال العمل وذلك بعد الزيارة الميدانية للموقع والاطلاع على الرسومات التوضيحية، مع توضيح قدرة الونش بناء على هذه الأبعاد حسب مخططات الونش من شركته الصانعة.
- من المحتمل ان يكون هناك دوام فترتين متواصل (دوام 24 ساعة) على الشركة المنفذة عمل الترتيبات اللازمة والمناسبة للحفاظ على استمرارية العمل وضمن شروط السلامة العامة وعليه سيتم احتساب ساعات العمل كعمل اضافي.
- يجب على الشركات المتقدمة للعطاء أن تقدم مع عروض الاسعار شهادات إجازة لسائق الونش سارية المفعول وصادرة من شركات مؤهلة بعمليات الفحص طبقا ل BS 7121-3
- يجب على الشركات المتقدمة للعطاء أن تقدم مع عروض الاسعار شهادات إجازة لمساعد سائق الونش (Rigger) سارية المفعول وصادرة من شركات مؤهلة بعمليات الفحص طبقا ل BS 7121-3
- في حالة وجود ملاحظات فنية أو ملاحظات سلامة (ناجمة عن الاستهتار) على (الونش، أو السائق، أو موجه السائق، أو المساعدين) أدت إلى تعطل العمل، سوف يتم خصم مبلغ 100 دينار عن كل ساعة تأخير من سعر الاحالة ولن يتم احتساب أي تكاليف إضافية (كعمل إضافي أو أيام عمل إضافية)
- في حال عدم القدرة على تنفيذ هذه الرفة باستخدام ونش 400 طن لأي سبب فني او عطل بالونش من قبل الشركة المنفذة وفي أي مرحلة (مرحلة الرفع او إنزال عامود الدوران) على الشركة المنفذة
 - أ- اصلاح الونش في مدة أقصاها سبعة أيام (اليوم 8 ساعات) من تاريخ تعطل الونش
 - ب- في حال عدم القدرة على اصلاح الونش عن مدة تزيد عن سبعة أيام (اليوم 8 ساعات) على الشركة المنفذة دفع مبلغ 500 دينار عن كل يوم عطل لصالح شركة السمرات
- يجب على الشركة التي يحال عليها العطاء تلبية حاجة المحطة عند استدعائها على مدار أيام السنة وخلال أسبوعين على الاكثر من وقت التبليغ وفي جميع الأحوال والظروف.
- عملية الاستئجار للونش ليست الزامية وتتم حسب الطلب.